

ERRATA

– do części opisowej projektu budowlano – wykonawczego **„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż** **niebezpieczne i obojętne w Kłodzku przy ul. Sierpowej .**

1. Przy uwzględnieniu usunięcia z powierzchni nie będących we władaniu Inwestora działek nr 2/1 i nr 9 nasuniętych (samonapływ – efekt pełzania odpadów- dz.2/1) lub złożonych omyłkowo odpadów (dz.9) wprowadza się korektę numeracji działek , na których zlokalizowane są objęte projektem rekultywacji hałdy „A” i „B” .
Po uwzględnieniu korekty , objęte projektem rekultywacji hałdy „A” i „B” zlokalizowane są na następujących działkach :

HAŁDA „A” – działki nr – 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15/2, 16, 17/4, 1/2, 3/2, 23/1

HAŁDA „B” – działki nr – 1 , 204

Zakres i długość odcinków usuwanych z podnóża hałdy „A” i „B” odpadów należy wykonać po naniesieniu granic działek 2/1 i 9 w terenie .

Nasunięte i złożone na działkach 2/1 i 9 odpady w objętości $V=250\text{m}^3$ zajmuje powierzchnię $F=390\text{m}^2$.

Objętość usuwanych z podnóża hałd odpadów ujęta jest w przedmiarze robót dotyczących hałdy „A” .

Zakres robót w obrębie hałdy „A” działka nr 9 przedstawiono na załączonych do niniejszej erraty załącznikach rys projektu rekultywacji nr 9 i 10 (przekroje 12-12, 13-13, 14-14) .